Hidrogradnja-kop doo
Jovana Cvijića bb, 15320 Ljubovija
Matični broj: 21191434
PIB: 109484448
T: +381 (0) 65 85-61-922, 381 (0) 69 27-07-977;
E: hidrogradnjakopoffice@gmail.com

Број понуде: 463-П/22

тек.рачун: 160-450097-25

ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
конструкцији потходника
у станици Ловћенац-Мали Иђош

03	**04**	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ**				
		Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове :				
03.01	**04.01**	**Неармирани бетон**		**количина:**	**цена по јед. (USD)**	**укупно:**
03.01.01	04.01.01 04.01.08	Уградња мршавог бетона - изравњавајући слој C16/20, испод доње плоче потходника, лифтовског окна и испод степеништа, заштита хидроизолације дебљине 5 cm и 10cm испод доње плоче потходника и степеништа, на доњој плочи за попречни пад и у каналу за подужни пад.	m^3	79.00	37.00	2,923.00
03.01.02	04.01.02	Уградња бетона - слој за пад на горњој плочи потходника и горњој плочи лифтовског окна од бетона C16/20.	m^3	7.50	37.00	277.50
03.01.03	04.01.07	Уградња бетона - Израда заштитног слоја хидроизолације горње плоче потходника од бетона C16/20, дебљине 5 cm са поцинкованом мрежом. У цену је урачуната утрошена арматура. Плаћа се по m3 бетона.	m^3	9.00	77.00	693.00
03.02	**04.03**	**Конструкција потходника од армираног**				0.00
03.02.01	04.03	Уградња бетона доње плоче потходника, лифтовског окна и степенишних плоча од бетона C30/37.	m^3	119.00	93.00	11,067.00
03.02.02	04.03	Уградња бетона зидова потходника, лифтовског окна и зидови степеништа од бетона C30/37.	m^3	173.00	120.00	20,760.00

03.02.03	04.05.01	Уградња бетона горње плоче потходника са парапетом и горња плоча лифтовског окна од бетона С30/37.	m^3	76.00	138.00	10,488.00
					УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:	**46,208.50**
04	**05**	**АРМИРАЧКИ РАДОВИ**				
		Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:				
04.01	05.01	Уградња арматуре Плаћа се по kg уграђене арматуре. Арматура B500B	kg	53,360.00	0.35	18,676.00
					УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:	**18,676.00**
05	**06**	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**				
		- Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта,				
05.01	06.02	Израда хидроизолације доње плоче, зидова	m^2	760.00	22.00	16,720.00
05.02	06.02	Израда хидроизолације горње плоче и парапета	m^2	194.00	22.00	4,268.00
05.03	06.07	Заштита хидроизолације зида опеком на кант зиданом	m^2	496.00	26.00	12,896.00
	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:					**33,884.00**
06	**07**	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
		За све позиције наведених радова важи:				
06.01	07.14	Фугебанд на споју кампада	m'	62.00	17.00	1,054.00
06.02	07.19	Обрада продора цеви кроз зид	m'	1.00	63.00	63.00
06.03	07.19	Флексибилна гарнитура (2 флексибилна заптивача по	kom	4.00	243.00	972.00
06.04	07.15	Бубрећа трака на месту прекида бетонирања.	m'	145.00	17.10	2,479.50
06.05		Израда надстрешнице				
06.06		Радна цев Ø160mm				
06.07	07.01	Постављање еластичног тепиха (простирке) за заштиту од	m^2	739.00	40.50	29,929.50
					УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**34,498.00**
		ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
01	**01**	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**				
02	**03**	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
03	**04**	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ**				**46,208.50**
04	**05**	**АРМИРАЧКИ РАДОВИ**				**18,676.00**
05	**06**	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**				**33,884.00**
06	**07**	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				**34,498.00**

(USD) **133,266.50**

НАПОМЕНА: Цене по јединици мере су изражене у USD и обрачунаваће се по средњем курсу НБС на дан уплате.

Ако дође до великог скока цена, вршиће се преуговарање, осим за висину примљеног аванса.

Јединичне цене су дате из пројекта, стварне количине биће утврђене грађевинском књигом.

Извођач ће инвеститору предати 2 бланко менице и меничко овлашћење за висину примљеног аванса. Инвеститор је дужан да обезбеди атесте за арматуру и бетон.

У колико дође до застоја већег од 3h у испоруци материјала, а који испоручује инвеститор, обрачун ангажованих радника ће се вршити по норма часу по цени од 900,00 дин/h.

Рок за извођење радова је 60 календарских дана.

НАЧИН ПЛАЋАЊА: 20% аванса од уговорене цене. Ситуације ће се испостављати 30-ог у месецу, са роком уплате до 10-ог у следећем месецу.

ДАТУМ:

05.10.2022.год. , Љубовија

ДИРЕКТОР:

ХИДРОГРАДЊА-КОП ЉУБОВИЈА

"ХИДРОГРАДЊА-КОП"
ЉУБОВИЈА
Ненад Живковић